


- Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs festlegen.
- Zum Einbauen der vormontierten Bauteile bzw. Einzelteile müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste gefettet werden.
- 3. Bodenaushub für das Fundament nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
- 4. Fundament mit Stampfbeton C20/25 füllen, den Flanschrahmen laut Zeichnung in Beton einbauen und mit Wasserwaage waagerecht ausrichten.
- Aufsetzen von Standrohr mit Zielplatte erst nach Abbinden des Fundaments und dies mit Oberboden abdecken (Einbautiefe entspr. der Spielebenenmarkierung=Schweißstift).
- 6. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4–5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen.
- 7. Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskantschlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach DIN EN 1176-7 wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.




## 10x Verschraubung Zielplatte - Traversen bestehend aus:





Flachrundschraube DIN 603-M12x60-A2; Scheibe DIN 125-Ø13-A2; Sicherheits-Mutter DIN 985-M12-A2



## 4x Verschraubung Standrohr - Traversen bestehend aus:







Art.-Nr.

Bezeichnung K&K Basketballanlage Maßstab 1/50

Stand Seite 06/19 DW 2/3

